



ZAVOD ZA URBANIZAM I
IZGRADNJU d.d. OSIJEK

Šetalište kardinala Franje Šepera 12
31 000 OSIJEK
OIB:66736059461

VRSTA PROJEKTA:

PROJEKT UNUTARNJEG UREĐENJA

GRADEVINA:

REKONSTRUKCIJA DJEČJEG VRTIĆA "KRIJESNICA "

MJESTO GRADNJE:

KORČULANSKA 3, OSIJEK
K.Č.BR. 9920/10 K.O. OSIJEK

INVESTITOR :

GRAD OSIJEK (OIB 30050049642)
KUHAČEVA 9, OSIJEK

BROJ PROJEKTA :

19/23-UU

PROJEKTANT :

DARIJA BENJA, dipl.ing.arh.

Darija
Benja

Digitally signed
by Darija Benja
Date: 2025.02.04
14:28:14 +01'00'

SURADNICA:

IVANKA JERČIĆ LESKUR, ing.arh.

DIREKTOR:

STJEPAN KARIN, dipl.ing.građ.

Stjepan Karin

MJESTO I DATUM:

OSIJEK, prosinac 2024.

SADRŽAJ:

I. TEKSTUALNI DIO

1. TEHNIČKI OPIS

II. GRAFIČKI DIO – NACRTI

REFERENTNI PRIMJER PREMA KOJEM SU IZVOĐENE ZGRADE VRTIČA NA NEKOLIKO LOKACIJA

– IZVOD IZ IZVEDBENOG PROJEKTA – TLOCRTI I PRESJECI, M 1:50

POSTOJEĆE STANJE

– TLOCRT PRIZEMLJA - POSTOJEĆE STANJE	M 1:100	list 1
– TLOCRT KATA - POSTOJEĆE STANJE	M 1:100	list 2
– PRESJECI - POSTOJEĆE STANJE	M 1:100	list 3

NOVOPROJEKTIRANO STANJE

– TLOCRT PRIZEMLJA - NOVOPROJEKTIRANO STANJE	M 1:100	list 4
– TLOCRT KATA - NOVOPROJEKTIRANO STANJE	M 1:100	list 5
– PRESJECI - NOVOPROJEKTIRANO STANJE	M 1:100	list 6
– SHEME STOLARIJE I ALUMINIJSKE BRAVARIJE		

Vrsta projekta:	PROJEKT UNUTARNJEG UREĐENJA
Gradevina:	REKONSTRUKCIJA DJEČJEG VRTIČA "KRIJESNICA"
Investitor:	GRAD OSIJEK
Mjesto gradnje:	KORČULANSKA ULICA 3, OSIJEK
Broj projekta:	19/23-UU
Glavni projektant:	DARIJA BENJA, DIPL.ING.ARH.
Datum:	PROSINAC 2024.

I. TEKSTUALNI DIO

1. TEHNIČKI OPIS

1.1. UVOD

Za potrebe investitora Grada Osijeka u Zavodu za urbanizam i izgradnju d.d. izrađen je Projekt unutarnjeg uređenja Dječjeg vrtića "Krijesnica".

Sukladno članku 128. Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) i članku 5. Pravilnika o jednostavnim i drugim građevinama i radovima (NN 112/17, 34/18, 36/19, 98/19, 31/20, 74/22) radovi planirani ovim Projektom mogu se izvoditi bez građevinske dozvole.

Radovi predviđeni ovim projektom odvijat će se u sklopu radova sveobuhvatne rekonstrukcije zgrade koja je obrađena Glavnim projektom ZOP 19/23-GP.

1.2. OPIS ZGRADE

Dječji vrtić "Krijesnica" nalazi se u Korčulanskoj ulici 3 u Osijeku, na k.č.br. 9920/10 k.o. Osijek.

Zgrada je građena 1978. godine prema propisima koji su važili u to vrijeme. Glavni projekt izradila je 1977. godine tvrtka Arhitekt pod vodstvom glavnog projektanta Vladimira Obara dipl.ing.arh. Pregledom projektne dokumentacije ustanovljeno je da je zgrada u potpunosti izvedena prema projektu. Uporabna dozvola ishodena je 1987. godine. Vanjska ovojnica zgrade je očuvana, ali ne odgovara današnjim standardima u pogledu energetske učinkovitosti. Na zgradi nije bilo nikakvih zahvata i rekonstrukcije osim zamjene sustava grijanja 2012. godine i postavljanja novih ulaznih PVC vrata. Stan domara prenamijenjen je 2021. godine u sobu dnevnog boravka s garderobom i sanitarijama.

U zgradi su smješteni sljedeći sadržaji: sedam soba dnevnog boravka s garderobama i sanitarijama, dvorana, blagovaonica, kuhinja i prateći sadržaji dječjeg vrtića (uredi, izolacija, sanitarije, komunikacije, kotlovnica, smeće i dr.). U sredini zgrade nalazi se nenatkriveni atrij koji omogućava prirodno osvjetljenje i prozračivanje.

Vrtić pohađa 98 djece, a zaposleno je 11 osoba (pedagoško i tehničko osoblje).

Radno vrijeme vrtića je od 6-17h. Vrtić radi cijelu godinu izuzev ljetnog i zimskog raspusta, ali sudjeluje u dežurstvu koje se organizira u vrijeme praznika.

1.3. OPIS RADOVA NA UNUTARNJEM UREĐENJU

Projektom su predviđeni sljedeći radovi:

- Zamjena završne obloge podova s dijelovima slojeva koji se nalaze ispod
- Obrada zidova i stropova
- Zamjena unutarnje stolarije
- Zamjena sanitarnih uređaja i dostupnih cijevi vodovoda i odvodnje

Zamjena završne obloge podova:

- Skupne sobe, blagovaonica, dvorana, uredi i svi drugi prostori u kojima se nalazi parket

PRIZEMLJE:

- uklanjanje postojećeg parketa, cementnog namaza, sloja perlit betona i hidroizolacije
- izvedba novih slojeva: hidroizolacija, EPS debljine 8 cm, cementni estrih debljine 6 cm
- izvedba PVC podne obloge (opcionalno linoleum)

KAT:

- uklanjanje postojećeg parketa i cementnog namaza
- izvedba novog sloja cementnog estriha u debljini od 4 cm
- izvedba PVC podne obloge (opcionalno linoleum)



- Sanitarije, garderobe, kuhinja i svi drugi prostori u kojima se nalaze keramičke pločice

PRIZEMLJE:

- uklanjanje jednog ili dva sloja keramičkih pločica s podova i zidova, cementnog namaza, sloja perlit betona i hidroizolacije
- izvedba novih slojeva: hidroizolacija, EPS debljine 8 cm, cementni estrih debljine 5 cm
- izvedba novih keramičkih pločica na podovima i zidovima do visine kakva je bila prema postojećem stanju

KAT:

- uklanjanje jednog ili dva sloja keramičkih pločica s podova i zidova i cementnog namaza
- izvedba novog sloja suhog estriha u debljini od 2,5 cm
- izvedba novih keramičkih pločica na podovima i zidovima do visine kakva je bila prema postojećem stanju



- Predprostori, hodnici, stubište i svi drugi prostori u kojima se nalaze mramorne ploče

Vrsta projekta:	PROJEKT UNUTARNJEG UREĐENJA
Gradjevina:	REKONSTRUKCIJA DJEČJEG VRTIČA "KRIJESNICA"
Investitor:	GRAD OSIJEK
Mjesto gradnje:	KORČULANSKA ULICA 3, OSIJEK
Broj projekta:	19/23-UU
Glavni projektant:	DARIJA BENJA, DIPL.ING.ARH.
Datum:	PROSINAC 2024.

PRIZEMLJE I KAT:

- izvedba mase za izravnavanje na svim dijelovima osim stubišta
- zapunjavanje čela stubišta keramičkim pločicama zbog prepusta ploča gazišta
- izvedba reparaturnog morta na gazištima, čelima i podestima stubišta
- izvedba PVC podne obloge na hodnicima, čelima, gazištima i podestima stubišta



Obrada zidova:

- Žbukanje zidova obloženih fasadnom opekom
- Obrada špaleta nakon ugradnje unutarnje i vanjske stolarije i bravarije
- Skidanje sloja boje i završnog sloja žbuke na zidovima i stropovima koji su ličeni
- Gletanje zidova i stropova s kojih je skinuta boja i žbuka
- Ličenje svih zidova i stropova u bijelo
- Demontaža postojećih radijatora, bojanje uljanom bojom i njihovo vraćanje nakon ličenja zidova
- Demontaža postojećih utičnica i prekidača
- Demontaža postojećih ograda na stubištima i njihovo vraćanje nakon obrade zidova



Zamjena unutarnje stolarije:

Vrsta projekta:	PROJEKT UNUTARNJEG UREĐENJA
Gradjevina:	REKONSTRUKCIJA DJEČJEG VRTIČA "KRIJESNICA"
Investitor:	GRAD OSIJEK
Mjesto gradnje:	KORČULANSKA ULICA 3, OSIJEK
Broj projekta:	19/23-UU
Glavni projektant:	DARIJA BENJA, DIPL.ING.ARH.
Datum:	PROSINAC 2024.

- Demontaža unutarnje stolarije – sva unutarnja vrata, ustakljene pregradne stijene i vratašca na sanitarnim pregradama, osim harmo stijene između blagovaonice i dvorane
- Ugradnja nove unutarnje stolarije – sva vrata i stijene trebaju biti drveni osim pregrada između garderoba i sanitarija koje su aluminijske. Vrata prema garderobama i pregradna stijena između garderoba i skupnih soba trebaju biti u bojama, a ostala bijela.
- Ugradnja unutarnjih prozorskih klupčica od MDF ploča



Zamjena sanitarnih uređaja

- Demontaža postojeće sanitarne opreme – umivaonici, WC školjke i tuš kade i montaža novih
- Zamjena dostupnih cijevi vodovoda i odvodnje.



*Radovi se ne izvode u dijelu koji je nedavno preuređen iz stana domara u skupnu sobu sa sanitarijama.


Vrsta projekta:	PROJEKT UNUTARNJEG UREĐENJA
Gradevina:	REKONSTRUKCIJA DJEČJEG VRTIČA "KRIJESNICA"
Investitor:	GRAD OSIJEK
Mjesto gradnje:	KORČULANSKA ULICA 3, OSIJEK
Broj projekta:	19/23-UU
Glavni projektant:	DARIJA BENJA, DIPL.ING.ARH.
Datum:	PROSINAC 2024.


II. GRAFIČKI DIO

Vrsta projekta:	PROJEKT UNUTARNJEG UREĐENJA
Gradevina:	REKONSTRUKCIJA DJEČJEG VRTIĆA "KRIJESNICA"
Investitor:	GRAD OSIJEK
Mjesto gradnje:	KORČULANSKA ULICA 3, OSIJEK
Broj projekta:	19/23-UU
Glavni projektant:	DARIJA BENJA, DIPL.ING.ARH.
Datum:	PROSINAC 2024.

REFERENTNI PRIMJER PREMA KOJEM SU IZVOĐENE ZGRADE VRTIĆA NA NEKOLIKO LOKACIJA

– IZVOD IZ IZVEDBENOG PROJEKTA – TLOCRTI I PRESJECI, M 1:50






Vrsta projekta: PROJEKT UNUTARNJEG UREĐENJA
Građevina: REKONSTRUKCIJA Dječjeg vrtića "KRIJESNICA"
Investitor: GRAD OSIJEK
Mjesto gradnje: KORČULANSKA ULICA 3, OSIJEK
Broj projekta: 19/23-UU
Glavni projektant: DARIJA BENJA, DIPL.ING.ARH.
Datum: PROSINAC 2024.

POSTOJEĆE STANJE

– TLOCRT PRIZEMLJA - POSTOJEĆE STANJE	M 1:100	list 1
– TLOCRT KATA - POSTOJEĆE STANJE	M 1:100	list 2
– PRESJECI - POSTOJEĆE STANJE	M 1:100	list 3




TUMAČ:

- UKLANJANJE POSTOJEĆIH KERAMIČKIH PLOČICA I OSTALIH SLOJEVA PODA DO BETONSKE PODLOGE
- UKLANJANJE POSTOJEĆEG PARKETA I OSTALIH SLOJEVA PODA DO BETONSKE PODLOGE

* OPIS SVIH SLOJEVA PODA VIDI SE U PRESJECIMA

- UKLANJANJE ZIDNIH PLOČICA VISINE 145 CM
- UKLANJANJE ZIDNIH PLOČICA VISINE 190 CM
- UKLANJANJE ZIDNIH PLOČICA VISINE 210 CM

 ZAVOD ZA URBANIZAM I IZGRADNJU d.d. OSIJEK Šetalište kardinala F. Šepera 12, 31000 Osijek, Hrvatska	RAZINA RAZRADE I STRUKOVNA ODREĐENICA:		VRSTA PROJEKTA:			PROJEKT UNUTARNJEG UREĐENJA S TROŠKOVNIKOM		
	INVESTITOR:		GRAD OSIJEK ULICA FRANJE KUHAČA 9, OSIJEK					
	MIJESTO GRADNJE:		KORČULANSKA ULICA 3, OSIJEK					
	GRADEVINA:		REKONSTRUKCIJA DJEČJEG VRTIČA "KRIJESNICA"					
	NACRT:		TLOCRT PRIZEMLJA - POSTOJEĆE STANJE					
SURADNIK: IVANKA JERČIĆ LESKUR, ing.arh.	ZAJED. OZN. PROJEKTA:	BROJ PROJEKTA: 19/23-UU	MJERILO: 1:100	DATUM: PROSINAC 2024.	BROJ LISTA: 1.			




- UKLANJANJE POSTOJEĆIH KERAMIČKIH PLOČICA I OSTALIH SLOJEVA PODA DO BETONSKE PLOČE
- UKLANJANJE POSTOJEĆEG PARKETA I OSTALIH SLOJEVA PODA DO BETONSKE PLOČE


* OPIS SVIH SLOJEVA PODA VIDI SE U PRESJECIMA

- UKLANJANJE ZIDNIH PLOČICA VISINE 145 CM

		RAZINA RAZRADE I STRUKOVNA ODREDNICA:			
PROJEKTANT:		VRSTA PROJEKTA:		PROJEKT UNUTARNJEG UREĐENJA S TROŠKOVNIKOM	
DARIJA BENJA, dipl.ing.arh.		INVESTITOR:		GRAD OSIJEK	
		MIJESTO GRADNJE:		ULICA FRANJE KUHAČA 9, OSIJEK	
		GRAĐEVINA:		REKONSTRUKCIJA DJEČJEG VRTIČA "KRUJESNICA"	
		NACRT:		TLOCRT KATA - POSTOJEĆE STANJE	
SURADNIK:		ZAJED. OZN. PROJEKTA:	BROJ PROJEKTA:	MIJERLO:	DATUM:
IVANKA JERČIĆ LESKUR, ing.arh.			19/23-UU	1:100	PROSINAC 2024.
					BROJ LISTA:
					2.



PRESJEK A-A



PRESJEK B-B

1 – 3	POD NA TLU
PARKET / KERAMIČKE PL. / MRAMORNE PL.	2 cm
CEMENTNI NAMAZ	2 cm
PERLIT BETON	10 cm
HIDROIZOLACIJA	1 cm
BETONSKA PODLOGA	8 cm
TAMPON ŠLJUNKA	10 cm

4 – 6	MEĐUKATNA KONSTRUKCIJA
PARKET / KERAMIČKE PL. / MRAMORNE PL.	2 cm
CEMENTNI NAMAZ	2 cm
AB PLOČA	15 cm
ŽBUKA	2 cm
UKLANJANJE SLOJEVA	
SLOJEVI SE ZADRŽAVAJU	


ZAVOD ZA URBANIZAM I IZGRADNJU d.d. OSIJEK Šetalište kardinala F. Šepera 12, 31000 Osijek, Hrvatska PROJEKTANT: DARIJA BENJA, dipl.ing.arh. SURADNIK: IVANKA JERČIĆ LESKUR, ing.arh.		RAZINA RAZRADE I STRUKOVNA ODREDNICA:				
		VRSTA PROJEKTA:		PROJEKT UNUTARNJEG UREĐENJA S TROŠKOVNIKOM		
		INVESTITOR:		GRAD OSIJEK ULICA FRANJE KUHAČA 9, OSIJEK		
		MIJESTO GRADNJE:		KORČULANSKA ULICA 3, OSIJEK		
		GRADEVINA:		REKONSTRUKCIJA DJEČJEG VRTIČA " KRIJESNICA "		
NACRT:				PRESJECI - POSTOJEĆE STANJE		
ZAJED. OZN. PROJEKTA:		BROJ PROJEKTA:	MJERILO:	DATUM:	BROJ LISTA:	
19/23-UU		19/23-UU	1:100	PROSINAC 2024.	3.	

Vrsta projekta:	PROJEKT UNUTARNJEG UREĐENJA
Gradevina:	REKONSTRUKCIJA DJEČJEG VRTIČA "KRIJESNICA"
Investitor:	GRAD OSIJEK
Mjesto gradnje:	KORČULANSKA ULICA 3, OSIJEK
Broj projekta:	19/23-UU
Glavni projektant:	DARIJA BENJA, DIPL.ING.ARH.
Datum:	PROSINAC 2024.

NOVOPROJEKTIRANO STANJE

– TLOCRT PRIZEMLJA - NOVOPROJEKTIRANO STANJE	M 1:100	list 4
– TLOCRT KATA - NOVOPROJEKTIRANO STANJE	M 1:100	list 5
– PRESJECI - NOVOPROJEKTIRANO STANJE	M 1:100	list 6

 ZAVOD ZA URBANIZAM I IZGRADNJU d.d. OSIJEK Šetalište kardinala F. Šepera 12, 31000 Osijek, Hrvatska	RAZINA RAZRADE I STRUKOVINA ODREDNICA:				
	VRSTA PROJEKTA:				
	INVESTITOR:				
	MJESTO GRADNJE:				
	GRAĐEVINA:				
PROJEKTANT:	NACRT:				
DARIJA BENJA, dipl.ing.arh.	TLOCRT PRIZEMLJA - NOVOPROJEKTIRANO STANJE				
SURADNIK:	ZAJED. OZN. PROJEKTA:	BROJ PROJEKTA:	MJERLO:	DATUM:	BROJ LISTA:
IVANKA JERČIĆ LESKUR, ing.arh.		19/23-UU	1:100	PROSINAC 2024.	4




- IZVEDBA NOVOG PODA OD KERAMIČKIH PLOČICA I PRIPADAJUĆIH SLOJEVA IZNAD AB PLOČE
- IZVEDBA NOVOG PODA OD PVC-a I PRIPADAJUĆIH SLOJEVA IZNAD AB PLOČE
- IZVEDBA PVC PODNE OBLOGE PREKO POSTOJEĆIH MRAMORNIH PLOČA

* OPIS SVIH SLOJEVA PODA VIDI SE U PRESJECIMA

- POSTAVLJANJE ZIDNIH PLOČICA DO VISINE 145 CM
- ŽBUKANJE ZIDNIH PLOHA S VIDLJIVOM FASADNOM OPEKOM

ZAVOD ZA URBANIZAM I IZGRADNJU d.d. OSIJEK Šetalište kardinala F. Šepera 12, 31000 Osijek, Hrvatska		RAZINA RAZRADE I STRUKOVNA ODREDNICA:	
PROJEKTANT: DARIJA BENJA, dipl.ing.arh.		VRSTA PROJEKTA: PROJEKT UNUTARNJEG UREĐENJA S TROŠKOVNIKOM	
SURADNIK: IVANKA JERČIĆ LESKUR, ing.arh.		INVESTITOR: GRAD OSIJEK ULICA FRANJE KUHAČA 9, OSIJEK	
		MIJESTO GRADNJE: KORČULANSKA ULICA 3, OSIJEK	
		GRAĐEVINA: REKONSTRUKCIJA DJEČJEG VRTIĆA "KRIJESNICA"	
		NACRT: TLOCRT KATA - NOVOPROJEKTIRANO STANJE	
ZAJED. OZN. PROJEKTA:		BROJ PROJEKTA: 19/23-UU	MIJERLO: 1:100
		DATUM: PROSINAC 2024.	BROJ LISTA: 5.



1 POD NA TLU - dnevne sobe, uredi, dvorana i blagov.

PVC PODNA OBLOGA	0,25cm
SLOJ ZA IZRAVNAVANJE	0,25cm
ARMIRANI PLIVAJUĆI CEMENTNI ESTRIH	6,0cm
PE FOLIJA	0,02cm
EPS	8,0cm
BITUMENSKA LJEPENKA	1,0cm
BETONSKA PODLOGA	8,0cm
NABIJENI ŠLJUNAK	10,0cm

2 POD NA TLU - sanitarije, garderobe, kuhinja i sprem.

KERAMIČKE PLOČICE + LJEPILO	1,5cm
ARMIRANI PLIVAJUĆI CEMENTNI ESTRIH	5,0cm
PE FOLIJA	0,02cm
EPS	8,0cm
BITUMENSKA LJEPENKA	1,0cm
BETONSKA PODLOGA	8cm
NABIJENI ŠLJUNAK	10cm

3 POD NA TLU - komunikacije

PVC PODNA OBLOGA	0,25cm
SLOJ ZA IZRAVNAVANJE / REPARATURNI MORT	0,25cm
MRAMORNE PLOČE	2 cm
CEMENTNI NAMAZ	2 cm
PERLIT BETON	10 cm
HIDROIZOLACIJA	1 cm
BETONSKA PODLOGA	8 cm
TAMPON ŠLJUNKA	10 cm

4 MEĐUKATNA KONSTRUKCIJA - dnevne sobe i uredi

PVC PODNA OBLOGA	0,25cm
SLOJ ZA IZRAVNAVANJE	0,25cm
ARMIRANI CEMENTNI ESTRIH	4 cm
AB PLOČA	15 cm
ŽBUKA	2 cm

5 MEĐUKATNA KONSTRUKCIJA - sanitarije i sl.


KERAMIČKE PLOČICE + LJEPILO	1,5cm
SUHI ESTRIH OD GK PLOČA	2,5cm
AB PLOČA	15 cm
ŽBUKA	2 cm

6 MEĐUKATNA KONSTRUKCIJA - komunikacije i stubišta




PVC PODNA OBLOGA	0,25cm
SLOJ ZA IZRAVNAVANJE / REPARATURNI MORT	0,25cm
MRAMORNE PLOČE	2 cm
CEMENTNI NAMAZ	2 cm
AB PLOČA	15 cm
ŽBUKA	2 cm




NOVI SLOJEVI
POSTOJEĆI SLOJEVI




ŽBUKANJE ZIDNIH PLOHA S VIDLJIVOM FASADNOM OPEKOM









 ZAVOD ZA URBANIZAM I IZGRADNJU d.d. OSIJEK Šetalište kardinala F. Šepera 12, 31000 Osijek, Hrvatska		RAZINA, RAZRADE I STRUKOVNA ODREDNICA:				
PROJEKTANT: DARIJA BENJA, dipl.ing.arh.		VRSTA PROJEKTA:				
		PROJEKT UNUTARNJEG UREĐENJA S TROŠKOVNIKOM				
		INVESTITOR:				
		GRAD OSIJEK ULICA FRANJE KUHAČA 9, OSIJEK				
		MJESTO GRADNJE:				
		KORČULANSKA ULICA 3, OSIJEK				
		GRADEVINA:				
		REKONSTRUKCIJA DJEČJEG VRTIČA "KRIJESNICA "				
		NACRT:				
		PRESJECI - NOVOPROJEKTIRANO STANJE				
SURADNIK:		ZAJED. OZN. PROJEKTA:	BROJ PROJEKTA:	MJERILO:	DATUM:	BROJ LISTA:
IVANKA JERČIĆ LESKUR, ing.arh.			19/23-UU	1:100	PROSINAC 2024.	06.




PROJEKTANT:	DARIJA BENJA, dipl.ing.arh.	MJERILO:	DATUM:	POZICIJA:	LIST BROJ:
		1:50	prosinac 2024.	1	1.
SHEMA STOLARIJE					
	TLOCRT   kota gotovog poda POGLED  PRESJEK				
DIMENZIJE (cm)	110 cm/197+85 cm (ZIDARSKI OTVOR)				
KOMADA	6 (4 LIJEVA, 2 DESNA)				
OPIS POZICIJE	JEDNOKRILNA UNUTARNJA DRVENA VRATA S NADSVJETLOM U ZIDU DEBLJINE 12 cm. VRATNO KRILO IZRAĐENO JE OBOSTRANO OD MDF DRVENIH PLOČA I ISPUNOM OD IVERICE. DOVRATNIK JE RAVNI OBUHVATNI IZRAĐEN OD MDF PLOČA. OSTAKLJENJE JE DVOSLOJNIM IZO STAKLOM. ZAVRŠNA OBRADA KRILA I DOVRATNIKA JE OD MELAMINSKE FOLIJE U BOJI PO IZBORU INVESTITORA. U CIJENU STAVKE UKLJUČITI SAV POTREBAN VISOKOKVALITETAN OKOV , BRAVU I KVAKE.				
SVE MJERE POTREBNO JE KONTROLIRATI NA LICU MJESTA					




PROJEKTANT:	DARIJA BENJA, dipl.ing.arh.	MJERILO:	DATUM:	POZICIJA:	LIST BROJ:
		1:50	prosinac 2024.	4	4.
SHEMA STOLARIJE					
	TLOCRT   POGLED PRESJEK  PRESJEK				
DIMENZIJE (cm)	110 cm/197+58 cm (ZIDARSKI OTVOR)				
KOMADA	7 (5 LIJEVA, 2 DESNA)				
OPIS POZICIJE	JEDNOKRILNA UNUTARNJA DRVENA VRATA S NADSVJETLOM U ZIDU DEBLJINE 35 cm. VRATNO KRILO IZRAĐENO JE OBOSTRANO OD MDF DRVENIH PLOČA I ISPUNOM OD IVERICE. DOVRATNIK JE RAVNI OBUHVATNI IZRAĐEN OD MDF PLOČA. OSTAKLJENJE JE DVOSLOJNIM IZO STAKLOM. ZAVRŠNA OBRADA KRILA I DOVRATNIKA JE OD MELAMINSKE FOLIJE U BIJELOJ BOJI. U CIJENU STAVKE UKLJUČITI SAV POTREBAN VISOKOKVALITETAN OKOV , BRAVU I KVAKE.				
SVE MJERE POTREBNO JE KONTROLIRATI NA LICU MJESTA					

PROJEKTANT:	DARIJA BENJA, dipl.ing.arh.	MJERILO:	DATUM:	POZICIJA:	LIST BROJ:
		1:50	prosinac 2024.	5	5.
SHEMA STOLARIJE					
	TLOCRT   POGLED  PRESJEK				
DIMENZIJE (cm)	110 cm/197+103 cm (ZIDARSKI OTVOR)				
KOMADA	2 LIJEVA				
OPIS POZICIJE	JEDNOKRILNA UNUTARNJA DRVENA VRATA S NADSVJETLOM U ZIDU DEBLJINE 12 cm. VRATNO KRILO IZRAĐENO JE OBOSTRANO OD MDF DRVENIH PLOČA I ISPUNOM OD IVERICE. DOVRATNIK JE RAVNI OBUHVATNI IZRAĐEN OD MDF PLOČA. OSTAKLJENJE JE DVOSLOJNIM IZO STAKLOM. ZAVRŠNA OBRADA KRILA I DOVRATNIKA JE OD MELAMINSKE FOLIJE U BIJELOJ BOJI. U CIJENU STAVKE UKLJUČITI SAV POTREBAN VISOKOKVALITETAN OKOV , BRAVU I KVAKE.				
SVE MJERE POTREBNO JE KONTROLIRATI NA LICU MJESTA					




PROJEKTANT:	DARIJA BENJA, dipl.ing.arh.	MJERILO:	DATUM:	POZICIJA:	LIST BROJ:
		1:50	prosinac 2024.	6	6.
SHEMA STOLARIJE					
	TLOCRT   kota gotovog poda POGLED  PRESJEK				
DIMENZIJE (cm)	80 cm/205 cm (ZIDARSKI OTVOR)				
KOMADA	2 (1 LIJEVA, 1 DESNA)				
OPIS POZICIJE	JEDNOKRILNA UNUTARNJA DRVENA VRATA BEZ NADSVJETLA U ZIDU DEBLJINE 12 cm. VRATNO KRILO IZRAĐENO JE OBOSTRANO OD MDF DRVENIH PLOČA I ISPUNOM OD IVERICE. DOVRATNIK JE RAVNI OBUHVATNI IZRAĐEN OD MDF PLOČA. ZAVRŠNA OBRADA KRILA I DOVRATNIKA JE OD MELAMINSKE FOLIJE U BIJELOJ BOJI. U CIJENU STAVKE UKLJUČITI SAV POTREBAN VISOKOKVALITETAN OKOV , BRAVU I KVAKE.				
SVE MJERE POTREBNO JE KONTROLIRATI NA LICU MJESTA					

PROJEKTANT:	DARIJA BENJA, dipl.ing.arh.	MJERILO:	DATUM:	POZICIJA:	LIST BROJ:
		1:50	prosinac 2024.	7	7.
SHEMA STOLARIJE					
	TLOCRT   kota gotovog poda POGLED  PRESJEK				
DIMENZIJE (cm)	70 cm/205 cm (ZIDARSKI OTVOR)				
KOMADA	1 LIJEVA				
OPIS POZICIJE	JEDNOKRILNA UNUTARNJA DRVENA VRATA BEZ NADSVJETLA U ZIDU DEBLJINE 12 cm. VRATNO KRILO IZRAĐENO JE OBOSTRANO OD MDF DRVENIH PLOČA I ISPUNOM OD IVERICE. DOVRATNIK JE RAVNI OBUHVATNI IZRAĐEN OD MDF PLOČA. ZAVRŠNA OBRADA KRILA I DOVRATNIKA JE OD MELAMINSKE FOLIJE U BIJELOJ BOJI. U CIJENU STAVKE UKLJUČITI SAV POTREBAN VISOKOKVALITETAN OKOV , BRAVU I KVAKE.				
SVE MJERE POTREBNO JE KONTROLIRATI NA LICU MJESTA					

PROJEKTANT:	DARIJA BENJA, dipl.ing.arh.	MJERILO:	DATUM:	POZICIJA:	LIST BROJ:
		1:50	prosinac 2024.	8	8.
HEMA STOLARIJE					
	TLOCRT   kota gotovog poda POGLED  PRESJEK				
DIMENZIJE (cm)	90 cm/197+58 cm (ZIDARSKI OTVOR)				
KOMADA	3 (2 LIJEVA, 1 DESNA)				
OPIS POZICIJE	JEDNOKRILNA UNUTARNJA DRVENA VRATA S NADSVJETLOM U ZIDU DEBLJINE 12 cm. VRATNO KRILO IZRAĐENO JE OBOSTRANO OD MDF DRVENIH PLOČA I ISPUNOM OD IVERICE. DOVRATNIK JE RAVNI OBUHVATNI IZRAĐEN OD MDF PLOČA. OSTAKLJENJE JE DVOSLOJNIM IZO STAKLOM. ZAVRŠNA OBRADA KRILA I DOVRATNIKA JE OD MELAMINSKE FOLIJE U BIJELOJ BOJI. U CIJENU STAVKE UKLJUČITI SAV POTREBAN VISOKOKVALITETAN OKOV , BRAVU I KVAKE.				
SVE MJERE POTREBNO JE KONTROLIRATI NA LICU MJESTA					

PROJEKTANT:	DARIJA BENJA, dipl.ing.arh.	MJERILO:	DATUM:	POZICIJA:	LIST BROJ:
		1:50	prosinac 2024.	9	9.
HEMA STOLARIJE					
	TLOCRT   POGLED  PRESJEK				
DIMENZIJE (cm)	90 cm/197+103 cm (ZIDARSKI OTVOR)				
KOMADA	3 (1 LIJEVA, 2 DESNA)				
OPIS POZICIJE	JEDNOKRILNA UNUTARNJA DRVENA VRATA S NADSVJETLOM U ZIDU DEBLJINE 12 cm. VRATNO KRILO IZRAĐENO JE OBOSTRANO OD MDF DRVENIH PLOČA I ISPUNOM OD IVERICE. DOVRATNIK JE RAVNI OBUHVATNI IZRAĐEN OD MDF PLOČA. OSTAKLJENJE JE DVOSLOJNIM IZO STAKLOM. ZAVRŠNA OBRADA KRILA I DOVRATNIKA JE OD MELAMINSKE FOLIJE U BIJELOJ BOJI. U CIJENU STAVKE UKLJUČITI SAV POTREBAN VISOKOKVALITETAN OKOV , BRAVU I KVAKE.				
SVE MJERE POTREBNO JE KONTROLIRATI NA LICU MJESTA					

[illegible]

PROJEKTANT:	DARIJA BENJA, dipl.ing.arh.	MJERILO:	DATUM:	POZICIJA:	LIST BROJ:
		1:50	prosinac 2024.	11	11.
SHEMA STOLARIJE					
   DIMENZIJE (cm) 75 cm/133 cm (ZIDARSKI OTVOR) KOMADA 18 OPIS POZICIJE JEDNOKRILNA UNUTARNJA DRVENA VRATA U ZIDU DEBLJINE 12 cm. VRATNO KRILO IZRAĐENO JE OBOSTRANO OD MDF DRVENIH PLOČA I ISPUNOM OD IVERICE. DOVRATNIK JE RAVNI OBUHVATNI IZRAĐEN OD MDF PLOČA. DOVRATNIK JE VISINE ZIDA 133CM, A VRATNO KRILO JE VISINE 100CM I ODIGNUTO JE OD PODA ZA 12CM. ZAVRŠNA OBRADA KRILO I DOVRATNIKA JE OD MELAMINSKE FOLIJE U BIJELOJ BOJI. U CIJENU STAVKE UKLUČITI SAV POTREBAN VISOKOKVALITETAN OKOV , BRAVU I KVAKE. SVE MJERE POTREBNO JE KONTROLIRATI NA LICU MJESTA					